

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาอบาตล ซอยบางเคง หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี.....		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๑๕,๓๐๐.๐๐..... บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังเซมเปญ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมทำการเจาะบ่อบาดล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งปั้มน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑.๕ HP รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่างก่อสร้าง (ปร.๖)		
๖.๒ แบบรายการค่าประมาณราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)ก		
๖.๓ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)		
๖.๔ รายการค่าประมาณราคาก่อสร้างอาคาร		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี	เป็น ประธานฯ
๗.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธุลี	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๔ นายภานุมาศ ชัยดำรงค์ฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายเขียนแบบ	เป็น กรรมการ
๗.๕ นายอุดมศักดิ์ แพละออง	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ/เลขาฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี		
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล ขอยางเคง ปีงบประมาณ 2562		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	6	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 พฤษภาคม 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	815,300.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	815,300.00	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	815,300.00	
ตัวอักษร	(แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณการ

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เห็นชอบ

(นายประการ นุรักษ์กิติ)

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

อนุมัติ.....

(นายประการ นุรักษ์กิติ)

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง				
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล ขอบบางเคง ปีงบประมาณ 2562				
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันฉั่ง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	6	แผ่น		
ประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง	เมื่อวันที่	8 พฤษภาคม 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
	1.1 บ่อบาดาล PVC. ขนาด dia 6 นิ้ว ลึก 90 ม.	195,830.00	1.3055	255,656.07	
	1.2 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	20,000.00	1.3055	26,110.00	
	1.3 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	9,900.00	1.3055	12,924.45	
	1.4 หอถังสูงเหล็ก ขนาดจุ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. แบบเลขที่ สบจ.10-2015	395,510.00	1.3055	516,338.31	
	1.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว 16 เมตร แบบ อบต.คันฉั่ง	1,050.00	1.3055	1,370.78	
	1.6 ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00 %			
	รวมเป็นเงิน	625,290.00	1.3055	815,399.60	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			815,300.00	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิชรกรณ์ ชูแก้ว)
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง

เห็นชอบ

(นายประการ นุรักษ์กิติ)
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง

อนุมัติ

(นายประการ นุรักษ์กิติ)

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้าน ปิ๊งประมาณ 2562		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	6	แผ่น
ประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี	เมื่อวันที่	8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
1.1	บ่อบาดาล PVC. ขนาด dia 6 นิ้ว ลึก 90 ม.	195,830.00	1.3055	255,656.07	
1.2	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	20,000.00	1.3055	26,110.00	
1.3	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	9,900.00	1.3055	12,924.45	
1.4	ทอถังสูงเหล็ก ขนาดจุ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. แบบเลขที่ สบจ.10-2015	395,510.00	1.3055	516,338.31	
1.5	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว 16 เมตร แบบ อบต.คันธุลี	1,050.00	1.3055	1,370.78	
1.6	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00 %			
	รวมเป็นเงิน	625,290.00	1.3055	815,399.60	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			815,300.00	
	(ตัวอักษร)			(แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 2562 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ)

ตำแหน่ง ผช.นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายอุดมศักดิ์ แพทะทอง)

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประการ นุรักษ์กิติ)

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ่อบาดาล PVC. ขนาด dia 6 นิ้ว ความลึก 90 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
งานเจาะบ่อบาดาล								
1	ค่าขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล	1.00 จุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
2	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00 ตัวอย่าง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ท่อกรู PVC Ø 6" ชั้น 13.5 ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	22.00 ท่อน	1,669.00	36,718.00	-	-	36,718.00	
4	ท่อเจาะร่อง PVC Ø 6" ชั้น 13.5 ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	1.00 ท่อน	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
5	ท่อ PVC Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	15.00 ท่อน	92.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
6	ข้อต่อแบบเกลียวนอก Ø 1 1/2"	15.00 อัน	14.00	210.00	-	-	210.00	
7	ข้อต่อแบบเกลียวใน Ø 1 1/2"	15.00 อัน	14.00	210.00	-	-	210.00	
8	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.00 ฐาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
9	น้ำยาประสานท่อ PVC (1000 กรัม)	1.00 กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
10	กรวดคัดขนาด 3-5 มิลลิเมตร	1.00 ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
11	ปั้มน้ำแบบขับเคลื่อนขนาด 1.5 HP ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00 ตัว	17,500.00	17,500.00	500.00	500.00	18,000.00	
12	ตู้ควบคุมแบบกันน้ำ	1.00 ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
13	สายไฟฟ้า THW (ขนาด 50 มม.)	60.00 เมตร	25.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
14	ฝาเหล็กปิดบ่อบาดาล 1 1/2"	1.00 อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
15	ค่าดำเนินการ	90.00 เมตร	-	-	1,190.00	107,100.00	107,100.00	
งานต่อเชื่อมระบบจากบ่อบาดาลเข้าหอดึงประปา								
1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	4.00 ท่อน	110.00	440.00	-	-	440.00	
2	ประตุน้ำแบบบอลวาล์วขนาด 2" เหล็ก	2.00 ตัว	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3	ข้อต่อตรง 2" ลด 1 1/2" เหล็ก	1.00 ตัว	85.00	85.00	-	-	85.00	
4	นิปเปิ้ล 2" เหล็ก	9.00 ตัว	85.00	765.00	-	-	765.00	
5	ยูเนียน 2" เหล็ก	2.00 ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	
6	ข้องอ 2" เหล็ก	2.00 ตัว	140.00	280.00	-	-	280.00	
7	โพลีสวิตช์	1.00 ตัว	900.00	900.00	-	-	900.00	
8	ท่อ GS 2"	1.00 ท่อน	840.00	840.00	-	-	840.00	
9	สามทาง 2" เหล็ก	1.00 ตัว	145.00	145.00	-	-	145.00	
10	สามทาง 2" ลด 3/4" เหล็ก	1.00 ตัว	145.00	145.00	-	-	145.00	
11	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00 จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
12	ค่าแรงเชื่อมต่อระบบ	1.00 จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
13	ค่าแรงขุดฝังไม่น้อยกว่า 30 ซม.พร้อมต่อท่อ	12.00 เมตร	-	-	20.00	240.00	240.00	
14	ท่อร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม+ ต่อ	3.00 ท่อน	25.00	75.00	-	-	75.00	
		รวมเงิน		82,993.00		112,840.00	195,833.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน					195,830.00	

ประมาณราคาโดย

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน			0.00		20,000.00	20,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						20,000.00	

ประมาณราคาโดย

(นายประคองขวัญ ไทยมาตย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา


ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
เจ้าของอาคาร	บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประมาณการโดย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี	เมื่อวันที่	8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 50 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	60 ม.	35.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
2	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	1 หน่วย	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	รวมเงิน			9,800.00		100.00	9,900.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						9,900.00	

ประมาณราคาโดย


 (นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)
 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ


 (นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงเหล็ก ขนาดจ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	15.36 ลบ.ม.	-	-	148.00	2,273.28	2,273.28	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.21 ลบ.ม.	600.00	1,326.00	91.00	201.11	1,527.11	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	14.22 ลบ.ม.	450.00	6,399.00	133.00	1,891.26	8,290.26	
2.2	ตะปู	3.56 กก.	37.00	131.72	-	-	131.72	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.02 ลบ.ม.	1,728.97	1,763.55	391.00	398.82	2,162.37	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.03 ลบ.ม.	1,775.70	8,931.77	391.00	1,966.73	10,898.50	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	9.98 กก.	20.46	204.19	3.30	32.93	237.12	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	161.00 กก.	19.89	3,202.29	3.30	531.30	3,733.59	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	142.00 กก.	19.57	2,778.94	3.30	468.60	3,247.54	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	9.09 กก.	28.00	254.52	-	-	254.52	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	3.5 ท่อน	1,304.67	4,566.35	150.00	525.00	5,091.35	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2"	0.5 ท่อน	247.66	123.83	60.00	30.00	153.83	
5.3	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. dia 3"	5 ท่อน	504.00	2,520.00	72.00	360.00	2,880.00	
5.4	ท่อน้ำสัน PVC. ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. dia 3"	5 ท่อน	504.00	2,520.00	72.00	360.00	2,880.00	
5.5	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	9 ตัว	217.00	1,953.00			1,953.00	
5.6	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	3 ตัว	18.69	56.07			56.07	
5.7	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	258.00	258.00			258.00	
5.8	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	1 ตัว	24.30	24.30			24.30	
5.9	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 3" ชั้น 13.5	5 ตัว	33.00	165.00		0.00	165.00	
5.10	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1 ชุด	230.00	230.00		1,750.00	1,980.00	
5.11	เทปพันเกลียว	15 ม้วน	12.00	180.00			180.00	
5.12	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	3 ชุด	3,260.00	9,780.00			9,780.00	
5.13	เพชรเซอร์สิวิทซ์ พร้อมเกย์วีดแรงดัน	1 ชุด	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
5.14	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	11 ชุด	90.00	990.00			990.00	
5.15	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	4 ชุด	8.00	32.00			32.00	
5.16	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 3"	3 ชุด	245.00	735.00			735.00	
	รวมยอดยกไป			51,825.53		10,789.03	62,614.56	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงเหล็ก ขนาดจ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. (ตอกเข็ม)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			51,825.53		10,789.03	62,614.56	
	6. งานฉาบผนัง							
6.1	งานฉาบปูนเรียบ	1.88 ตร.ม.	58.00	109.04	82.00	154.16	263.20	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1.26 ตร.ม.	35.00	44.10	30.00	37.80	81.90	
7.2	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	หอถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยเซมแปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1 ชุด	220,000.00	220,000.00	15,000.00	15,000.00	235,000.00	
8.2	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
8.3	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1 ชุด	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
8.4	ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก	1 ชุด	50,000.00	50,000.00	500.00	500.00	50,500.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	1,100.00	17,600.00	1,500.00	24,000.00	41,600.00	
9.2	สกัดหัวเสาค้ำ คอร.	16 ต้น		0.00	150.00	2,400.00	2,400.00	
	รวมเงิน			341,868.67		53,650.99	395,519.66	
	คิดเป็นเงินค่างาน						395,510.00	

ประมาณราคาโดย


 (นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)
 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ


 (นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ 6 ตำบลคันทลิว อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลิว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณการโดย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันทลิว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	3 ท่อน	250.00	750.00	80.00	240.00	990.00	
2	ตามทาง PVC 2"	1 ตัว	28.00	28.00	-	-	28.00	
3	ต่อตรง PVC 3"ลด 2"	1 ตัว	32.00	32.00	-	-	32.00	
4	ต่อตรงเกลียวนอก PVC 3"	1 ตัว	32.00	32.00	-	-	32.00	
	รวมเงิน			810.00		240.00	1,050.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,050.00	

ประมาณราคาโดย

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่

ประเภท ก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล ซอยบางเคง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนทะเล ถนนสายบางเคง หมู่ที่ ๖ ตำบลคันฉุ่ อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร.. องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท) (๑)	ค่าแรง (บาท) (๒)	รวม (บาท) (๑)+(๒)
๑	หอลังสูงเหล็ก ขนาดจ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.	๕๗,๔๕๒		๑๗,๖๐๐	๒๖,๔๐๐	๔๔,๐๐๐
เป็นเงิน		๕๗,๔๕๒				
ตัวอักษร		ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน		หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแม่ - ฐานราก เสาเข็มส่วนต่าง ให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้		


ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร)	ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/ เมตร (บาท) (๒)	รวม (บาท) (๑)+(๒)	ตอกเข็ม ยาว/ต้น (ม.)	รวมความ ยาวเข็มที่ ไม่ได้ตอก (ม.)
๑	หอลังสูงเหล็ก ขนาดจ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.	๕๕,๓๐๙	๕๖๖	๑๘๓	๒๕๐	๔๓๓	๐	๙๖
เป็นเงิน		๕๕,๓๐๙						
ตัวอักษร		ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าบาทถ้วน						


ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ		
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง		
เป็นเงิน			
ตัวหนังสือ			


ประมาณราคาโดย


(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา


เห็นชอบ


(นายวิชรกรณ์ ชูแก้ว)
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่

ตรวจ


(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นายประการ นุรักษ์กิติ)
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่

อนุมัติ


(นายประการ นุรักษ์กิติ)
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่