

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดนัด.....		
อบต.คันธุลี หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี.....		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๖๒,๐๐๐.๐๐..... บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการปรับปรุงพื้นทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.....		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓..... เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐.๐๐..... บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานทาง (แบบ ปร.๕).....		
๖.๒ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ ปร.๔).....		
๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา.....		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี	เป็น ประธานฯ
๗.๒ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายประคองขวัญ ไชยมาตย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ/เลขาฯ

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน งานทาง Asphaltic Concrete
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ชื่อสาย สายตลาดนัด อบต. คันธุลี หมู่ที่ 9
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางหินผุ
ระยะทางดำเนินการ 240.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	403,133.70	1.3624	549,229.35	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%				
	เงินประกันผลงาน 0.0%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		552,229.35	
				552,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			552,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงวันที่ ๙ เมษายน 2563

สรุปประมาณราคางานทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี


วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน งานทาง Asphaltic Concrete
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ชื่อสายทาง สายตลาดนัด อบต. คันธุลี หมู่ที่ 9
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะสายทางเดิม หินคลุกและผิวลาดยางเก่า
ระยะทางดำเนินการ 240.00 เมตร


ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	403,133.70	1.3624	549,229.35	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			552,229.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		552,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 240.00 เมตร
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,300,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายประการ นุรักษ์กิติ)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ธรรมฤทธิ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง สายตลาดนัด อบต. คันธลี หมู่ที่ 9

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลคันธลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 240.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1.	งานปรับพื้นทางเดิม	720.00	ตร.ม.	-	4.99	4.99	3,592.80	
2	งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.	120.00	ลบ.ม.	846.01	79.55	925.56	111,067.20	
3	งาน Prime Coat	1,200.00	ตร.ม.	19.33	5.99	25.32	30,384.00	
4	งานผิวทาง							
	- ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	1,200.00	ตร.ม.	191.35	13.37	204.72	245,664.00	
	- ไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3							
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	8.00	ท่อน	616.83	360.00	976.83	7,814.64	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
6	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก							
	- สีเหลือง	6.00	ตร.ม.	60.46	24.93	85.39	512.34	
	- สีขาว	48.00	ตร.ม.	60.46	24.93	85.39	4,098.72	
	รวมค่างานต้นทุน						403,133.70	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายภาณุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประเภทงาน งานทาง Asphaltic Concrete วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ชื่อสายทาง สายตลาดนัด อบต. คันธุลี หมู่ที่ 9
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 240.00 เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อและลากพ่วง	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท. = 20.79 บาท/ลิตร (ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ราคาวัสดุประจำเดือน มีนาคม	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
	เงินประกันผลงานหัก	0%

1	ลูกรัง	อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	75.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	28.13	บาท/ลบ.ม.
2	หินคลุก	อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	450.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	110	=	200.78	บาท/ลบ.ม.
3	หินฝุ่น	อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	150.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	110	=	200.78	บาท/ลบ.ม.
4	หินผสม premix	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	220.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	95	=	194.06	บาท/ลบ.ม.
5	ยาง CSS-1	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	19,203.33	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	95	=	123.96	บาท/ตัน
6	ยาง CSS-1h	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	31,495.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	95	=	123.96	บาท/ตัน
7	ยาง AC 60-70	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	17,260.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	95	=	123.96	บาท/ตัน
8	ยาง CRS-2	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	18,970.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	95	=	123.96	บาท/ตัน
9	สีเทอร์โมพลาสติก	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	36,000.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	95	=	123.96	บาท/ตัน

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

1. งานปรับปรุงพื้นทางเดิม

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		= 4.99 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		= 4.99 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ☐ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
☐ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
☒ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2. งานรองพื้นทางลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง		= 75.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา ขุด - ขน		= 29.04 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง = 15 กม.		= 28.13 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	= 75.00 + 29.04 + 28.13	= 132.17 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- อัตราการยุบตัว	= 132.17 x 1.3	= 171.82 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา บดทับ		= 49.71 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
ค่างานต้นทุน	= 171.82 + 49.71	= 221.53 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

3. งานพื้นทางหินคลุก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง		= 450.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง = 110 กม.		= 200.78 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	= 450.00 + 200.78	= 650.78 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- อัตราการยุบตัว	= 650.78 x 1.3	= 846.01 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา บดทับ		= 79.55 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
ค่างานต้นทุน	= 846.01 + 79.55	= 925.56 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

4. งานโพรมโค้ท

- ราคายาง CSS - 1 ที่แหล่ง	=	19,203.33 บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง = 95 กม	=	123.96 บาท/ตัน
- รวมค่ายาง = 19,203.33 + 123.96	=	19,327.29 บาท/ตัน
- อัตราการใช้ยาง = 1.0 ลิตร/ตร.ม = 19,327.29 x 1.0/1,000	=	19.33 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	5.99 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 19.33 + 5.99	=	25.32 บาท/ตร.ม.

5. งานผิวทาง Asphaltic Concrete

Asphaltic Concrete

5.1 Asphaltic Concrete

= F (0.0538a + 0.7445b + 223.87)	=	1,476.20 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 95 กม.	=	123.96 บาท/ตัน
ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง	=	1,600.16 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	13.37 บาท/ตร.ม.
ความหนา 5 ซม. (8.33 ตร.ม./ตัน)	=	191.35 บาท/ตร.ม.

ค่าตัวแปร

F = Traffic Factor สำหรับงานบำรุงทาง 1.006

A = ราคายาง Asphaltic Concrete ที่ จ.สุราษฎร์ธานีค่าขนส่งถึงสถานที่ทำงาน (บาท/ตัน)

B = ราคาหินที่แหล่งบวกด้วยค่าขนส่งถึงสถานที่ทำงาน (บาท/ลบ.ม.)

6.งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3

Pipe Diameter (ม.)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (บาท)	ค่าขนส่งต่อกลม คสล.=(300+13xH)/N				ค่าวางและ กลบกลับ (บาท/ท่อน.)	ค่างานต้นทุน (บาท/ท่อน.)
		ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (H) (บาท/ตัน)	จำนวนท่อนที่ (N) บรรทุกต่อเที่ยว	รวมค่าขนส่ง บาท/ท่อน		
0.60	616.83	15	0	0	0.00	360.00	976.83
0.80	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1.20	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

7 งานตีเส้นจราจร

REFLECTORIZED	สีเหลือง (YELLOW)	สีขาว (WHITE)
ค่าสีเทอร์โมพลาสติก 4 กก./ตร.ม.	14.40	14.40
ค่าลูกแก้ว 0.50 กก./ตร.ม.	28.00	28.00
ค่าน้ำยา Primer 0.25 กก./ตร.ม.	17.50	17.50
ค่าขนส่ง = 95 กม.	0.56	0.56
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	60.46	60.46
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงาน + เครื่องมือ)	24.93	24.93
ค่างานต้นทุน (บาท/ตร.ม.)	85.39	85.39