

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อนาดาลบ้านนายสมชาย ทองดี หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางานอาคาร (แบบ พร.๕)
- ๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๕)
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว | ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี | เป็น ประธานฯ |
| ๗.๒ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ นายประคองขวัญ ไชยมาตย์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็น กรรมการ/เลขฯ |

รายละเอียดโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ 9 บ้านนายสมชาย
หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	รายการวัสดุ				หมายเหตุ
		รายการวัสดุ	ลึก / เมตร	ราคา / เมตร	จำนวนเงิน	
	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสมชาย ท้องดี หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ	รายละเอียด	120.00	2,500.00	300,000.00	
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	ตามประมาณการ				
	ความลึกไม่น้อยกว่า 90 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.ติดตั้งปั้ม					
	น้ำแบบซัมเมอร์สขนาด 1.5 นิ้ว 2.0 HP. รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.คันธุลี					
	กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561- 2565 หน้า					
	135 ลำดับที่ 93					
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สามแสนบาทถ้วน)			300,000.00	

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประเภทงาน	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านทับชัน ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานเจาะบ่อบาดาล	227,260.00	1.3074	297,119.72	
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน			
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,119.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่.....มิถุนายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประการ นุรักษ์ภักดิ์)

(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ;

สรุปประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประเภทงาน	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านทับชัน ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563				
ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	227,260.00	1.3074	297,119.72	
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,119.72	
	คิดให้เป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายประการ นุรักษ์กิตติ)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประการ นุรักษ์กิตติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 บ้านนายสมชาย ทองดี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 บ้านทับชัน ตำบลคันธุลี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศักดิ์

เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเจาะบ่อบาดาล								
1	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	ท่อกร PVC Ø 6" ขึ้น 13.5 ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	29.00	ท่อน	1,669.00	48,401.00	-	-	48,401.00	
3	ท่อเจาะร่อง PVC Ø 6" ขึ้น 13.5 ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
4	ท่อ PVC Ø 1 1/2" ขึ้น 8.5	22.00	ท่อน	92.00	2,024.00	-	-	2,024.00	
5	ข้อต่อแบบเกลียวนอก Ø 1 1/2"	22.00	อัน	14.00	308.00	-	-	308.00	
6	ข้อต่อแบบเกลียวใน Ø 1 1/2"	23.00	อัน	14.00	322.00	-	-	322.00	
7	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.00	ฐาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	น้ำยาประสานท่อ PVC (1000 กรัม)	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
9	กรวดคัดขนาด 3-5 มิลลิเมตร	2.00	ลบ.ม.	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10	ปั้มน้ำแบบขับเคลื่อนขนาด 2.00 HP ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	20,000.00	20,000.00	500.00	500.00	20,500.00	
11	ตู้ควบคุมแบบกันน้ำ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
12	สายไฟฟ้า THW (ขนาด50 ตร. มม.)	150.00	เมตร	35.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
13	ฝาเหล็กปิดบ่อบาดาล 1 1/2"	1.00	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
14	ท่อร้อยสายไฟ (สีเหลือง) 3/4"	9.00	ท่อน	35.00	315.00	-	-	315.00	
15	ยูเนียน 1.5" pvc	1.00	อัน	120.00	120.00			120.00	
16	สามทาง 1.5" pvc	1.00	อัน	35.00	35.00			35.00	
17	ประตุน้ำแบบ (บอลวาล์ว) 1.5 " pvc	1.00	อัน	135.00	135.00			135.00	
18	ข้อต่อ Ø 1 1/2" pvc	5.00	อัน	20.00	100.00			100.00	
19	ค่าดำเนินการ	120.00	เมตร	-	-	1,050.00	126,000.00	126,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							227,260.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศักดิ์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง