

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน รพช.-เขาขาว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๓๕๓,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่อง ขนาด ๓.๖๐ X ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร (SKEW ๑๕) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานทาง (แบบ พร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ พร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี	เป็น ประธานฯ
๗.๒ นายอานนท์ หัสโล๊ะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ	เป็น กรรมการ
	แผนชำนาญการ	
๗.๓ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการและ
		เลขานุการ

**ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี**

ประเภทงาน งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ชื่อสาย ถนนสาย รพช. - เขาข่า ม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ตั้ง บ้านช่องยูงทอง หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี อำเภوتاชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะสายทางเดิม ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete

ระยะทางดำเนินการ งานท่อลอดเหลี่ยม 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15)

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,057,728.00	1.2764	1,350,084.02	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน			
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,353,084.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,353,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอานนท์ หัสโส๊ะ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมานพันธ์ รักษ์ประสงค์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสาย รพช. - เขาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี
หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	รายการวัสดุ				หมายเหตุ
		รายการวัสดุ	ระยะทาง /เมตร	ราคา / เมตร	จำนวนเงิน	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสาย รพช. - เขาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง	รายละเอียด	15.00	90,200.00	1,353,000.00	
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1 ช่อง ขนาด 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15)	ตามประมาณการ				
	พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ระยะทางยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร					
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด					
	พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ					
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 12					
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			1,353,000.00	

สรุปประมาณราคางานทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 ชื่อสายทาง ถนนสาย รพช. - เขาข่า ม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ตั้ง บ้านช่องยูงทอง หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี อำเภوتاชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ลักษณะสายทางเดิม ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete
 ระยะทางดำเนินการ งานท่อลอดเหลี่ยม 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15)

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,057,728.00	1.2764	1,350,084.02	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,353,084.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,353,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			


ท่อลอดเหลี่ยมยาว 15.00 ม.เฉลี่ยราคาประมาณ

90,200.00

บาท / เมตร

ลงชื่อ.....มนต์ชัย.....ผู้ประมาณราคา
 (นายมนต์ชัย ใหม่ซ้อน)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
 (นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
 (นายเฉลิมพล โกศลสมบุรณ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายสมานพันธ์ รักษ์ประสงค์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสาย รพช - เขาช่า		รายการ สถานที่ เจ้าของ	งานท่อลอดเหลี่ยม 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15) ถนนสาย รพช. - เขาช่า ม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี			แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3 ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประมาณราคาโดย นายมนต์ชัย ไหมซ้อน			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อลอดเหลี่ยม 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15)								
1.1	งานขุดดิน	252.72	ลบ.ม.	-	-	34.62	8,749.00	8,749.00	สืบราคา
1.2	งานทรายหยาบถมข้าง BOX (แน่น)	81.00	ลบ.ม.	450.00	36,450.00	99.00	8,019.00	44,469.00	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ BOX	6.20	ลบ.ม.	1,663.55	10,314.00	398.00	2,467.00	12,781.00	
1.4	งาน ไม้แบบหล่อคอนกรีต	375.70	ตร.ม.	-	-	133.00	49,968.00	49,968.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบคีด 50%	187.85	ลบ.ฟ.	514.00	96,554.00	-	-	96,554.00	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"X 4.00 ม.	54.00	คัน	127.00	6,858.00	-	-	6,858.00	
	- ตะปู	93.93	กก.	46.73	4,389.00	-	-	4,389.00	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	126.91	ลบ.ม.	1,757.01	222,982.00	306.00	38,834.00	261,816.00	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม	14.792	คัน	-	-	-	-	-	
	RB Ø 6 mm.	0.011	คัน	30,778.74	338.00	4,100.00	45.00	383.00	
	RB Ø 9 mm.	0.111	คัน	28,991.59	3,218.00	4,100.00	455.00	3,673.00	
	RB Ø 25 mm. (DOWEL)	0.275	คัน	28,381.31	7,804.00	2,900.00	797.00	8,601.00	
	DB Ø 12 mm.	2.379	คัน	28,518.32	67,845.00	3,300.00	7,850.00	75,695.00	
	DB Ø 16 mm.	4.194	คัน	28,322.62	118,785.00	3,300.00	13,840.00	132,625.00	
	DB Ø 20 mm.	7.822	คัน	28,382.06	222,004.00	2,900.00	22,683.00	244,687.00	
	DB Ø 25 mm.	-	คัน	-	-	-	-	-	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	369.00	กก.	32.71	12,069.00	-	-	12,069.00	
1.8	Joint Filler	12.75	ตร.ม.	100.00	1,275.00	25.00	318.00	1,593.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ				810,885.00		154,025.00	964,910.00	

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสาย รพช - เขาช่า		รายการ สถานที่ เจ้าของ	งานท่อลอดเหลี่ยม 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15) ถนนสาย รพช. - เขาช่า ม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี			แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3 ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประมาณราคาโดย นายมนต์ชัย ไหมซ้อน			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานถนน								
2.1	งานทางเบียงดินถม	25.00	ลบ.ม.	251.18	6,279.00	48.19	1,204.00	7,483.00	
2.2	งานดินถมถนน	31.00	ลบ.ม.	251.18	7,786.00	48.19	1,493.00	9,279.00	
2.3	งานรองพื้นทางลูกรัง หน้า 0.20 ม.	23.00	ลบ.ม.	240.44	5,530.00	57.83	1,330.00	6,860.00	
2.4	งานทรายรองพื้น หน้า 0.10 ม.	15.00	ลบ.ม.	450.00	6,750.00	99.00	1,485.00	8,235.00	สืบราคา
2.5	งานคอนกรีตถนน 325 ksc	16.00	ลบ.ม.	2,570.00	41,120.00	306.00	4,896.00	46,016.00	
2.6	งานตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Dia.6 mm. @0.25 X0.25 ม.	100.00	ตร.ม.	85.00	8,500.00	5.00	500.00	9,000.00	
2.7	งานเหล็ก TIE BAR DB 12 มม. ยาว0.60 ม. @ 0.60 ม.	10.00	ก.ก.	28.52	285.00	3.30	33.00	318.00	
2.8	งานเหล็ก DOWEL BAR RB 25 มม. ยาว0.60 ม. @ 0.60 ม.	83.16	ก.ก.	28.38	2,360.00	2.90	241.00	2,601.00	
2.9	งาน MASTIC JOINT SEALER	30.00	ม.	40.00	1,200.00	15.00	450.00	1,650.00	
2.10	งานไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	133.00	399.00	399.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบคิวด 50%	1.50	ลบ.ฟ.	514.00	771.00	-	-	771.00	
	- ไม้ไคร้ 30%	0.45	ลบ.ฟ.	380.00	171.00	-	-	171.00	
	- ตะปู	0.75	กก.	46.73	35.00	-	-	35.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ				80,787.00		12,031.00	92,818.00	

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสาย รพช - เขาช่า		รายการ สถานที่ เจ้าของ	งานท่อลอดเหลี่ยม 3.60X3.60 ม. ยาว 15.00 ม. (SKEW 15) ถนนสาย รพช. - เขาช่า ม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี			แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3 ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประมาณราคาโดย นายมนต์ชัย ไหมซ้อน			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	อื่นๆ								
3.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ				3,000.00		-	3,000.00	

ลงชื่อ.....มนต์ชัย.....ผู้ประมาณราคา

(นายมนต์ชัย ไหมซ้อน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

[illegible]

(ราคาน้ำมัน โซล่าที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ 35.24 บาท/ลิตร)

คิดงานทางเบี่ยง(ดินถม)

1.ถนนกว้าง	5.00 เมตร
2.ถนนสูงจากดินเดิมประมาณ	1.00 เมตร
	7.00
3.ความยาวของถนน	25.00 เมตร
คิดเป็นปริมาณงานดินถม	175.00 ลบ.ม.