รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย นายประคองขวัญ ไชยมาตย์ เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล/บ่อ								
1	ท่อกรุ PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	17.00	ท่อน	1,125.00	19,125.00	-	-	19,125.00	
2	ท่อเซาะร่องPVC Ø 6นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
3	ท่อ PVC Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	60.00	ท่อน	93.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
4	ข้อต่อแบบเกลียวนอก Ø 1 1/2นิ้ว	15.00	อัน	12.00	180.00	-	-	180.00	
5	ข้อต่อแบบเกลี่ยวใน Ø 1 1/2นิ้ว	15.00	อัน	12.00	180.00	-	-	180.00	
6	ลานคอนกรีตรอบบ่อรวมค่าแรง	1.00	ฐาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
7	น้ำยาทาท่อ PVC (1000 กรัม)	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
8	กรวดคัดขนาด 3-5 มิลลิเมตร	1.00	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
9	ฝาเหล็กปิดบ่อบาดาล 6นิ้ว	1.00	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
10	ค่าท่อร้อยสายไฟ 3/4นิ้ว	55.00	ท่อน	35.00	1,925.00	-	-	1,925.00	
11	ค่าสายไฟ	220.00	เมตร	20.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
12	ข้องอท่อร้อยสายไฟขนาด 3/4นิ้ว	5.00	ตัว	35.00	175.00	-	-	175.00	
13	ข้องอ90 PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	5.00	ตัว	16.00	80.00	-	-	80.00	
14	ค่าแรงงานขุดวางท่อ	180.00	เมตร	-	-	20.00	3,600.00	3,600.00	ขุดลึก 1 เมตร
	ยกยอดไป							**39,345.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย นายประคองขวัญ ไชยมาตย์ เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**39,345.00**	
15	สายเชือก	3.00	กก.	80.00	240.00	-	-	240.00	
16	ค่าดำเนินการเจาะบ่อบาดาล	70.00	เมตร	-	-	1,400.00	98,000.00	98,000.00	
	รวมเป็นค่างานเจาะบ่อบาดาล							**137,585.00**	
1	**ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะบ่อและค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ**	1.00	ชุด	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
2	**ปั๊มน้ำแบบซัมเมอร์สขนาด 1 1/2 นิ้ว 2 HP.16 ใบพัด**	1.00	ตัว	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง