รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้านสายบ้านทับชัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย นายประคองขวัญ ไชยมาตย์ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด ø 1/2 นิ้วชั้น 8.5 ชนิดบานหัว	3.00	ท่อน	35.00	105.00	-	-	105.00	มอก.
2	ท่อ PVC ขนาด ø 2 นิ้วชั้น 8.5 ชนิดบานหัว	673.00	ท่อน	151.00	101,623.00	-	-	101,623.00	มอก.
3	PVC สามทาง 90 องศา ø 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	30.00	540.00	-	-	540.00	
4	PVC สามทาง 90 องศา ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	30.00	60.00	-	-	60.00	
5	PVC สามทาง 90 องศา ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	133.00	133.00	-	-	133.00	
6	PVC ข้องอ 90 องศา ø 2 นิ้ว	12.00	ตัว	18.00	216.00	-	-	216.00	
7	ต่อตรง PVC 3 นิ้วลด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	37.00	37.00	-	-	37.00	
8	ฝาปิด 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	5.00	90.00	-	-	90.00	
9	ฝาปิด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	10.00	20.00	-	-	20.00	
10	ประตูน้ำแบบบอลวาลว์ขนาด 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	35.00	630.00	-	-	630.00	
11	ประตูน้ำแบบบอลวาลว์ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ตัว	150.00	450.00	-	-	450.00	
12	บ่อครอบ ø 0.80 เมตร	3.00	ลูก	80.00	240.00	-	-	240.00	
13	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	5.00	กระป๋อง	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
14	ค่าแรงขุดฝังไม่น้อยกว่า 30 ซม.พร้อมต่อท่อ	2,692.00	เมตร	-	-	20.00	53,840.00	53,840.00	
	รวมเป็นเงิน							**159,234.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง