

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ถนน คสล.สายบ้านดอนรูป

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤพร

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อถนนทางเดิมบดอัด	357.50	ตร.ม.	-	-	23.30	8,329.75	8,329.75	
2	ทรายรองพื้น	17.88	ลบ.ม.	400.00	7,150.00	90.00	1,608.75	8,758.75	
3	คอนกรีต 210 ksc	54.86	ลบ.ม.	1,850.00	101,495.63	306.00	16,787.93	118,283.55	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ๑4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	357.50	ตร.ม.	30.00	10,725.00	5.00	1,787.50	12,512.50	
5	RB 19 มม	133.80	กก.	19.24	2,574.31	3.30	441.54	3,015.85	6
6	DB 12 มม	62.16	กก.	19.78	1,229.52	3.30	205.13	1,434.65	7
7	แบบหล่อคอนกรีต	19.50	ตร.ม.	300.00	5,850.00	133.00	2,593.50	8,443.50	
8	วัสดุรอยต่อ	109.00	ม.	4.00	436.00	1.00	109.00	545.00	
9	หินผุดาไหลต่าง	10.08	ลบ.ม.	276.00	2,780.70	30.00	302.25	3,082.95	
	รวมเป็นเงิน							164,406.50	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤพร)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง