

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการจะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ส.น.ก.พ.ด.อน.ต.น.ด

ฝ่าย/งาน

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรูป ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี


ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศักดิ์ฤทธิ์

เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจะบ่อบาดาล								
	ค่าขออนุญาตจะบ่อ	1.00	บ่อ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ท่อกร PVC Ø 6" ชั้น 13.5 ยาวท่อละ 4.00 เมตร	22.00	ท่อ	1,722.00	37,884.00	-	-	37,884.00	
	ท่อเจาะร่อง PVC Ø 6" ชั้น 13.5 ยาวท่อละ 4.00 เมตร	1.00	ท่อ	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	ท่อ PVC Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	15.00	ท่อ	95.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	ข้อต่อแบบเกลียวนอก Ø 1 1/2"	15.00	อัน	12.00	180.00	-	-	180.00	
	ข้อต่อแบบเกลียวใน Ø 1 1/2"	15.00	อัน	12.00	180.00	-	-	180.00	
	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.00	ฐาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	น้ำยาประสานท่อ PVC (1000 กรัม)	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	กรวดคัดขนาด 3-5 มิลลิเมตร	1.00	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ประตุน้ำแบบบอลวล์ขนาด 1 1/2"	1.00	ตัว	58.00	58.00	-	-	58.00	
	ปั้มน้ำแบบซีบเมอร์ขนาด 1.5 HP ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	ฝาเหล็กปิดบ่อบาดาล 1 1/2"	1.00	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ค่าดำเนินการ	90.00	เมตร	-	-	890.00	80,100.00	80,100.00	
	ยกยอดไป							144,177.00	

ลงชื่อ.....



ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศักดิ์ฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ส.น.ก.พ.ด.น.ต.

ฝ่าย/งาน

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรูป ตำบลต้นสุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสุลี

นายภานุมาศ ชัยดำรงสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยกยอดมา							144,177.00	
	งานต่อเชื่อมระบบจากถังประปาเข้าถังกรองหินเหล็ก								
	ฐานคอนกรีตวางถังกรองหินเหล็ก	1.00	ฐาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รวมค่าแรง
	ถังกรองหินเหล็ก	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	รวมค่าแรง
	ประตุน้ำแบบอลูมิเนียมขนาด 3" เหล็ก (ถังประปา)	1.00	ตัว	850.00	850.00	-	-	850.00	
	ท่อเหล็ก GS 3"	1.00	ท่อน	1,336.00	1,336.00	-	-	1,336.00	
	ข้อต่อเหล็ก 90 ขนาด 3"	3.00	ตัว	280.00	840.00	-	-	840.00	
	ท่อ PVC 3" เชื่อมท่อเมน	3.00	ท่อน	332.00	996.00	-	-	996.00	
	ค่าแรงเชื่อมต่อระบบ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	งานต่อเชื่อมระบบจากบ่อบาดาลเข้าถังประปา								
	ผู้ควบคุมระบบกันน้ำ (พร้อมสายไฟต่อเชื่อม)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	16,000.00	
	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	151.00	755.00	-	-	755.00	
	ประตุน้ำแบบอลูมิเนียมขนาด 2" เหล็ก	2.00	ตัว	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ข้อต่อตรง 2" ลด 1 1/2" เหล็ก	1.00	ตัว	85.00	85.00	-	-	85.00	
	ยกยอดไป							234,039.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่าย/งาน

ประมาณราคาโดย

โครงการจะระบอบาตล หมู่ที่ 3 สนามกีฬาดอนโตเนด

หมู่ที่ 3 บ้านดอนอุบ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

นายภานุมาศ ชัยดำรงสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	นับเปิด 2" เหล็ก	9.00	ตัว	87.00	783.00	-	-	234,039.00	
	ยูนิเวน 2" เหล็ก	2.00	ตัว	275.00	550.00	-	-	783.00	
	ใช้ควาล์ทองเหลือง 2"	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	550.00	
	ข้อต่อ 2" เหล็ก	5.00	ตัว	139.00	695.00	-	-	250.00	
	โพลีเอทิลีน	1.00	ตัว	900.00	900.00	-	-	695.00	
	ท่อ PVC 2"	1.00	ท่อน	151.00	151.00	-	-	900.00	
	สามทาง 2" เหล็ก	1.00	ตัว	841.00	841.00	-	-	151.00	
	สามทาง 2" ลต 3/4" เหล็ก	1.00	ตัว	144.00	144.00	-	-	849.00	
	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00	จุด	145.00	145.00	-	-	144.00	
	ค่าแรงเชื่อมต่อระบบ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	145.00	
4	งานขยายเขตท่อเมนประปา					1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ท่อ PVC 3" ขึ้นความหนา 8.5 (ชนิดบานหัว)	115.00	ท่อน	332.00	38,180.00	-	-	1,000.00	
	ท่อ PVC 1/2" ขึ้นความหนา 8.5 (ชนิดบานหัว)	4.00	ท่อน	35.00	140.00	-	-	38,180.00	
	ยอดยกไป							140.00	
								278,826.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 สำนานกิมผาดอนโค่นต

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรูป ตำบลกิมผาดอน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกิมผาดอน

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศุทธิ์

เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยอดมา								
	ฝาครอบบ่อ PVC 3"	1.00	ตัว	58.00	58.00	-	-	278,826.00	
	สามทาง PVC 3"	1.00	ตัว	157.00	157.00	-	-	58.00	
	สามทาง PVC 3" ลด 1/2"	2.00	ตัว	103.00	206.00	-	-	157.00	
	ข้อต่อตรง PVC 3" ลด 2"	1.00	ตัว	65.00	65.00	-	-	206.00	
	สามทาง PVC 2"	1.00	ตัว	40.00	40.00	-	-	65.00	
	ประตูปูน้ำแบบบ่อเวลา 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	35.00	70.00	-	-	40.00	
	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	70.00	
	ค่าแรงขุดฝังไม่น้อยกว่า 30 ซม. พร้อมต่อท่อ	476	เมตร	-	-	20.00	9,520.00	250.00	
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							9,520.00	
								289,192.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศุทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง